適材適所シート

目地区分	工法、部位、構成材 ＼ シーリング材の種類・製品名				1成分形					
					シリコーン系		変成シリコーン系		ポリウレタン系	テレケリックポリアクリレート系（シリル化アクリレート系）
					8060プロ（脱オキシム形）	8051N（脱アルコール形・防カビタイプ）	POSシール	POSシールLM	S700NB	セメダイン EXCEL I
ワーキングジョイント	カーテンウォール	ガラス・マリオン方式	ガラスまわり目地							
			方立無目ジョイント							
		金属パネル方式	ガラスまわり目地							
			パネル間目地							
		PCaパネル方式	PCaパネル間目地※1							
			窓枠まわり目地							
			ガラスまわり目地							
	各種外装パネル	ALCパネル（スライド、ロッキング、カバープレート工法）	パネル間目地・窓枠まわり目地	塗装あり※2				○	○	
				塗装なし				○		
		塗装アルミニウムパネル（強制乾燥、焼付塗装）	パネル間目地※3							
		塗装鋼板・ほうろう鋼板パネル	パネル間目地・窓枠まわり目地							
		GRC、セメント押出し成形板	パネル間目地・窓枠まわり目地	塗装あり※2				○	○	
				塗装なし				○		
		窯業系サイディング	パネル間目地・窓枠まわり目地	塗装あり※2				○	○	
				塗装なし				◎		
	金属製建具	ガラスまわり	ガラスまわり目地		◎	◎				◎
		建具まわり	水切り・皿板目地							
			建具まわり目地（水切り、皿板なし）							
		サッシ工場シール	シーリング材受け							
	笠木	金属製笠木	笠木間目地							
		石材笠木	笠木間目地※4							
		PCa笠木	笠木間目地							
	RC壁	構造スリット	構造スリットの目地	塗装あり※2						
				塗装なし						
ノンワーキングジョイント	コンクリート壁	RC壁、壁式PCa	打継ぎ目地、収縮目地、窓枠まわり目地	塗装あり※2			○	○	○	
				塗装なし			○	○		
		石張り（湿式）（石打込みPCa、石目地を含む）	石目地※4							
			窓枠まわり目地				○	○		
		タイル張り（タイル打込みPCaを含む）	タイル目地				○	○		
			タイル下地躯体目地							
			窓枠まわり目地				○	○		
	外装パネル	ALCパネル（挿入筋・ボルト止め工法）	ALCパネル間目地	塗装あり※2			○	○	○	
				塗装なし				○		
			窓枠まわり目地	塗装あり※2			○	○	○	
				塗装なし				○		
外壁以外の目地	屋根・屋上		シール防水等の端末処理				○※6			◎
			瓦の押さえ（台風被害の防止）		○	○	○※6			◎
			金属屋根の折り曲げ部のシール		○	○	○※6			◎
	水回り※5		浴室・浴槽（耐温水性必要部）		○	○				
			キッチンキャビネットまわり		◎	◎	○			
			洗面化粧台まわり		◎	◎	○			
	設備・その他		排気孔まわり・貫通パイプまわり（設備機器用スリーブ等含む）	塗装あり※2			○※6	○	○	
				塗装なし			○※6	○		
			バルコニー等手すりの支柱脚部まわり	塗装あり※2			○	○	○	
				塗装なし			○	○		
			避難ハッチまわり	塗装あり※2			○	○	○	
				塗装なし			○	○		
			ポリカーボネート・アクリル板			◎				

◎：推奨シーリング材
○：適用可能シーリング材

※1 石材打込みPCa板の石目地（細目地）にはプライマーを充分に塗布してください。
※2 仕上げ塗材の種類により、不具合が発生することがあります。事前検討が必要です。バリアープライマーの仕様を推奨します。
※3 フッ素鋼板の場合、必ず事前検討を行って下さい。
※4 事前に汚染の出ないことを確認の上、ご使用ください。石目地にはプライマーを充分に塗布してください。
※5 脱アルコール形（8051N）をご使用ください。
※6 速硬化タイプPOSシールF、POSシールマルチ、POSシールスピードや金属用シールS-585HFも適しています。

CEMEDINE

適材適所シート

目地区分	工法、部位、構成材 ＼ シーリング材の種類・製品名				2成分形					
					変成シリコーン系			ポリサルファイド系	ポリウレタン系	テレケリックポリアクリレート系（シリル化アクリレート系）
					POSシールタイプⅡNB	POSシールタイプⅡ超耐候 S525	POSシールサイディングⅡ超耐候 S528	ポリシールN	S751NB	セメダインEXCEL Ⅱ
ワーキングジョイント	カーテンウォール	ガラス・マリオン方式	ガラスまわり目地							◎
			方立無目ジョイント							◎
		金属パネル方式	ガラスまわり目地							◎
			パネル間目地		◎	◎				◎
		PCaパネル方式	PCaパネル間目地※1		◎	◎		○		◎
			窓枠まわり目地		◎	◎		○		◎
			ガラスまわり目地					○		◎
	各種外装パネル	ALCパネル（スライド、ロッキング、カバープレート工法）	パネル間目地・窓枠まわり目地	塗装あり※2	◎	○			◎	○
				塗装なし	◎	◎				◎
		塗装アルミニウムパネル（強制乾燥、焼付塗装）	パネル間目地※3		◎	◎				◎
		塗装鋼板・ほうろう鋼板パネル	パネル間目地・窓枠まわり目地		◎	◎		○		◎
		GRC、セメント押出し成形板	パネル間目地・窓枠まわり目地	塗装あり※2	◎	○		○	○	○
				塗装なし	◎	◎		○		◎
		窯業系サイディング	パネル間目地・窓枠まわり目地	塗装あり※2			○		○	
				塗装なし			◎			
	金属製建具	ガラスまわり	ガラスまわり目地					○		◎
		建具まわり	水切り・皿板目地		◎	◎				◎
			建具まわり目地（水切り、皿板なし）		◎	◎		○		◎
		サッシ工場シール	シーリング材受け					○		
	笠木	金属製笠木	笠木間目地		◎	◎				◎
		石材笠木	笠木間目地※4		◎	◎		○		◎
		PCa笠木	笠木間目地		◎	◎		○		◎
	RC壁	構造スリット	構造スリットの目地	塗装あり※2	◎	○		○	○	○
				塗装なし	◎	◎		○		◎
ノンワーキングジョイント	コンクリート壁	RC壁、壁式PCa	打継ぎ目地、収縮目地、窓枠まわり目地	塗装あり※2	◎	○		○	◎	○
				塗装なし	◎	◎		○		◎
		石張り（湿式）（石打込みPCa、石目地を含む）	石目地※4		○	○		◎		○
			窓枠まわり目地		◎	◎		○		◎
		タイル張り（タイル打込みPCaを含む）	タイル目地		◎	◎		○		◎
			タイル下地躯体目地						◎	
			窓枠まわり目地		◎	◎		○		◎
	外装パネル	ALCパネル（挿入筋・ボルト止め工法）	ALCパネル間目地	塗装あり※2	◎	○		○	◎	○
				塗装なし	◎	◎		○		◎
			窓枠まわり目地	塗装あり※2	◎	○		○	◎	○
				塗装なし	◎	◎		○		◎
外壁以外の目地	屋根・屋上		シール防水等の端末処理							
			瓦の押さえ（台風被害の防止）							
			金属屋根の折り曲げ部のシール							
	水回り※5		浴室・浴槽（耐温水性必要部）							
			キッチンキャビネットまわり							
			洗面化粧台まわり							
	設備・その他		排気孔まわり・貫通パイプまわり（設備機器用スリーブ等含む）	塗装あり※2	◎	○		○	◎	○
				塗装なし	◎	◎		○		◎
			バルコニー等手すりの支柱脚部まわり	塗装あり※2	◎	○		○	◎	○
				塗装なし	◎	◎		○		◎
			避難ハッチまわり	塗装あり※2	◎	○		○	◎	○
				塗装なし	◎	◎		○		◎
			ポリカーボネート・アクリル板							

◎：推奨シーリング材
○：適用可能シーリング材

※1　石材打込みPCa板の石目地（細目地）にはプライマーを充分に塗布してください。
※2　仕上げ塗材の種類により、不具合が発生することがあります。事前検討が必要です。バリアープライマーの仕様を推奨します。
※3　フッ素鋼板の場合、必ず事前検討を行って下さい。
※4　事前に汚染の出ないことを確認の上、ご使用ください。石目地にはプライマーを充分に塗布してください。
※5　脱アルコール形（8051N）をご使用ください。
※6　速硬化タイプPOSシールF、POSシールマルチ、POSシールスピードや金属用シールS-585HFも適しています。

CEMEDINE